

### C - Skupine del za oceno škode na transportni infrastrukturi

Šifra	Opis	Enota	Cena brez DDV	PO	PC
<b>C01</b>	<b>Postavitev zapor in urejanje prometa</b>				
<b>C0102</b>	<b>Postavitev polovične zapore ceste</b>				
C02	Geodetska dela (zakoličba osi trase)	km	1.897,50	N	N
C03	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	28,34	N	N
<b>C04</b>	<b>Odstranjevanje materiala in čiščenje vozišča</b>				
C0401	Čiščenje naplavin vb debelini do 10 cm z odvozom na deponijo od 5 do 10 km - strojno	m3	12,52	N	N
C0402	Stojno pometanje in pranje vozišča	h	51,11	N	N
C0403	Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev (nad premer 10 cm do premer 30 cm)	kos	39,47	N	N
C0404	Odstranjevanje splazelega materiala s premetom materijala	m3	4,62	N	N
C0405	Odstranjevanje splazelega materiala z nalaganjem in odvozom na deponijo od 5 do 10 km	m3	8,98	N	N
<b>C05</b>	<b>Izdelava podpornih zidov</b>				
C0501	Izdelava AB zidu v celoti (izkop, opaž, armatura, beton, izolacija, zasip) višine 4 - 6 m	m	3.795,00	N	N
C0502	Strojni izkop za temelje v težki zemlji, z odvozom na deponijo od 5 do 10 km	m3	10,06	N	N
C0503	Izdelava enostranskega opaža ravnih temeljev in zidu	m2	16,64	N	N
C0504	Izdelava dvostranskega opaža ravnih temeljev in zidu h = 4,0 m	m2	20,37	N	N
C0505	Dobava in vgrajevanje betona C10/15	m3	126,50	N	N
C0506	Dobava in vgrajevanje betona C25/30	m3	133,08	N	N
C0507	Dobava in vgrajevanje betona C30/37	m3	136,37	N	N
C0508	Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža - gladka armatura do premer 12	kg	1,33	N	N
C0509	Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža S 400, nad premer 12	kg	1,29	N	N
C0510	Betonsko jeklo vseh profilov; izvedba, dobava in montaža S 500	kg	1,27	N	N
C0511	Dobava in vgrajevanje cevk za odvod pronicirajoče vode premer 10	kos	10,12	N	N
C06	Izdelava kamnite zložbe 70 kamen / 30 beton	m3	120,30	N	N
<b>C07</b>	<b>Priprava vozišča makadam in za asfaltiranje</b>				
C0701	Nasip poškodovane voziščne konstrukcije s tamponskim materialom in grobim profiliranjem in valjanjem	m3	23,91	N	N
C0702	Asfaltiranje z AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm - strojno	m2	18,05	N	N
C0703	Asfaltiranje z AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm	m2	16,20	N	N
C0704	Izdelava asfaltne mulde v širini 50 cm z 6+4, AC 22 base B50/70 A3 + AC 11 surf B50/70 A3	m	18,10	N	N

C0705	Asfaltiranje z AC 22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm - strojno	m2	24,06	N	N
C0706	Asfaltiranje z AC 22 base B50/70 A3 v debelini 10 cm - strojno	m2	30,08	N	N
<b>C08</b>	<b>Izvajanje drugih del za zavarovanje in odvodnjavanje vozlišča</b>				
C0801	Izdelava drenaže na betonsko posteljico iz C8/10 ali C10/15, širine 0,5 m in debeline 10 cm, s položitvijo drenažne cevi premer 110, z zasipom s filterskim materialom in PP polstjo	m	14,29	N	N
C0802	Postavitev varnostne odbojne ograje	m	72,74	N	N
C0803	Izvedba cevnega prepusta premer 60 skupaj z vtočno in iztočno glavo ter izkopom in zasipom	m	164,45	N	N
C0804	Izkop jarka 0,50 kubični meter/meter za odvod vode - strojno	m	3,16	N	N
C0805	Čiščenje prepustov in vtočnih jaškov, strojno in ročno (80/20)	m	10,12	N	N
C0806	Dobava in postavitev INP 120 profila (1 = 3,0m) za stebre varovalne ograje, na medsebojni razdalji 2 m	kos	187,22	N	N
C0807	Dobava in montaža smrekovih plohov (2x5 cm) za polnila varovalne ograje s pritrditvijo na pasnico I NP 120	m2	31,95	N	N
C0808	Popravilo bankin z dosipavanjem	m2	6,30	N	N
C0809	Menjava vertikalne prometne signalizacije (znak-drogtemelj)	kos	202,10	N	N
C09	Postavitve začasnega mostu MABEY JOHNSON - brez najemnine mostu	kos	63.250,00	N	N
<b>C10</b>	<b>Gozdne ceste</b>				
C1001	Gradnja zidu - arm. betonski	m	2.758,97	N	N
C1002	Izdelava kamnite zložbe - 100% kamen v suhem	m3	139,15	N	N
C1003	Izdelava lesene kašte	m2	164,45	N	N
C1004	Storitev bager lahek	h	39,62	N	N
C1005	Storitev rovokopač	h	47,05	N	N
C1006	Vgradnje dražnikov	kos	177,10	N	N
C1007	Storitev motorna žaga	h	10,15	N	N
C1008	Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev (premer nad 31 cm)	kos	31,63	N	N
<b>C1009</b>	<b>Odstranjevanje dreves in vejevja z gozdne ceste</b>				
C100901	- zatranost do 1/3 dolžine ceste	km	506,00	N	N
C100902	- zatranost do 2/3 dolžine ceste	km	885,50	N	N
C100903	- zatranost v celotni dolžini ceste	km	1.265,00	N	N
C1010	Izvedba cevnega prepusta, premer 100cm, z vtočno in iztočno glavo ter izkopom in zasipom	m	189,75	N	N
<b>C11</b>	<b>Javna razsvetljava</b>				
<b>C1101</b>	<b>Menjava kandelabra JR</b>				
C110101	- do 7m, z vsem materialom	kos	531,30	N	N
C110102	- nad 7m, z vsem materialom	kos	695,75	N	N
<b>C1102</b>	<b>Svetilka kandelabra</b>				
C110201	- stilska npr. tip Thorn pluria	kos	341,55	N	N
C110202	- tehnična, npr. tip Siteco CX200	kos	404,80	N	N
C110203	- LED 60W	kos	506,00	N	N

